



CAROLINE BOTBOL
CONSERVATION RESTAURATION DE SCULPTURES

Habilitation Musées de France

Atelier : 17 Chemin de Severin - 13200 Arles

Mobile : 06.18.84.16.38

E-mail : caroline.botbol@yahoo.fr

N°SIRET : 751 275 371 00043

A l'attention de Marie-Christine Iaccarino

Attaché de Conservation du Patrimoine

mc.iaccarino@st-maximin.fr / 04 94 72 93 61-07

86 27 45 58

DEVIS N° 2017-06-D25

Arles, le 16 juin 2017

NATURE DES PRESTATIONS	Unité	P.U. HT	Total HT
RESTAURATION DE L'AUTEL DE LA CHAPELLE DES FONTS BAPTISMAUX – BASILIQUE SAINTE MARIE MADELEINE - ST MAXIMIN LA SAINTE BAUME (Var)			-
1 Nettoyage de l'autel marqueté	2	450	900,00
2 Remise à niveau des comblements de la marqueterie	1	450	450,00
3 Réintégration chromatique des lacunes de la marqueterie	1,5	450	450,00
4 Vérifications structurelles	PF	370	370,00
- le remplacement à neuf des agrafes reliant les différentes parties de l'autel marqueté en marbre par des agrafes en acier galvanisé, les trous d'encrage ne seront pas modifiés.			
5 Reprise de la maçonnerie interne de l'autel	PF	710	710,00
- Le coulage par un mortier de chaux / sable des interstices constituant la structure de l'autel			
- la réalisation d'une chape maigre de réagrègement par un mortier de chaux / sable sur l'ensemble du dessus de l'autel			
6 Reprise de la maçonnerie externe de l'autel	PF	810	810,00
Cet ouvrage comprend :			
- Le rejointoiement et la recherche des joints sur le marbre marqueté			
- La consolidation de la maçonnerie par un mortier de chaux des deux parties latérales de l'autel finition enduit			
7 Fourniture et pose plaque de marbre blanc monolithe	PF	1220	1 220,00
de 235cm de longueur * 55 cm de largeur			
8 Nettoyage léger du mur au-dessus de l'autel 23m²	PF	667	667,00
Cet ouvrage comprend :			
- le nettoyage à sec manuel par brosse souple			
9 Reprise des sous-bassements	PF	1350	1 350,00
Cet ouvrage comprend :			
- dépose et évacuation du sous-bassement actuel fracturé			
- repose d'un sous-bassement de 15 cm de hauteur en pierre de taille			
10 Protection et nettoyage	PF	1000	1 000,00
Cet ouvrage comprend :			
-La protection des sols et des murs			
- La mise en place d'un sas de protection			-
-La mise au propre fin de chantier			-

Total HT	7 927,00 €
TVA 20%	1 585,40 €
Total TTC	9 512,40 €

Délais d'exécution proposés :

1 semaine courant du 2^e semestre 2017 - dates à définir

Lieu d'exécution :

Basilique St Maximin (la chapelle doit être dégagée de tout matériel encombrant le passage ou craignant la poussière)

Validité du devis : 8 mois

Conditions de paiement : Par chèque ou virement bancaire, à réception de facture.

Dans le cas d'une acceptation de ce devis, veuillez en renvoyer un exemplaire signé portant la mention « Bon pour accord » ou justifier de votre accord par l'envoi d'un bon de commande.

L'entreprise s'engage à fournir ses assurances professionnelles à la demande du client.

Caroline BOTBOL



Caroline BOTBOL - N°Siret : 751 275 371 00043, Code APE : 9003AP, 17 Chemin de Séverin - 13200 Arles

N°d'immatriculation au RM : 751 275 371 RM 1301 / n°TVA intracommunautaire FR85751275371